

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bestek van directeurswoning

<b>Bestek en begroting</b>				controleberekening	
			Ontgraving fundering en kelder	15,00	[m³]
			Metselwerken		
1	300	400	23 gevel voor achterbouw		2,76
2	140	1105	23 Borstwering		7,12
2	140	900	23 Borstwering		5,80
1	430	925	23 ?end/?imdgevel [ontbreekt in berekening!]		9,15
2	492	970	23 achterbouw buitenmuuren		21,95
1	500	607	23 achterbouw buitenmuuren		6,98
1	100	20	23 privaatput		0,05
2	100	100	23 privaatput		0,46
1	400	500	23 keldervloer		4,60
1	100	200	23 privaatvloer		0,46
2	330	1105	35 Voor en achtermuren		25,53
2	330	900	35 Gevels		20,79
1	500	250	35 kelder		4,38
1	450	250	35 kelder		3,94
1	450	250	46 kelder		5,18
1	500	250	46 kelder		5,75
2	350	895	12 binnenmuuren half steen		7,52
2	350	400	12 binnenmuuren half steen		3,36
2	350	400	12 binnenmuuren half steen		3,36
3	150	1100	12 binnenmuuren half steen		5,94
1	275	1060	12 binnenmuuren half steen		3,50
2	275	850	12 binnenmuuren half steen		5,61
1	400	500	12 kelder wulf half steen		2,40
2	30	1105	62 fundering		4,11
2	30	925	62 fundering		3,44
2	30	970	46 fundering		2,68
1	30	500	46 fundering		0,69
2	30	500	46 fundering		1,38
2	30	400	46 fundering		1,10
2	30	860	46 fundering		2,37
2	150	200	23 regenput		1,38
2	150	100	23 regenput		0,69
1	100	200	23 regenput		0,46
			totaal 165,74 M³ metselwerk		174,87
			Aan 12.- per M³	1988,88	2098,44
			transporteren	<b>2003,88</b>	15,00
					[m³]
24	8	20	900 zolderrribben		3,46
18	7	17	474 zolderrribben		1,02
10	7	17	1080 zolderrribben		1,29
3	7	17	350 zolderrribben		0,12
9	7	17	1254 gording met de last		1,34
1	7	17	400 gording met de last		0,05
2	7	17	300 gording met de last		0,07
2	7	17	200 gording met de last		0,05
1	7	17	1320 gording met de last		0,16
2	7	17	1220 gording met de last		0,29
2	7	17	1100 gording met de last		0,26
4	8	20	625 Scheeren		0,40
2	8	20	660 Korbeels		0,21
2	8	18	260 blokkeels [ontbreekt in berekening!]		0,07
2	7	17	350 trekplaten		0,08
4	8	18	335 Scheerbeen		0,19

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bestek van directeurswoning

2	7	17	250	trekplaten			0,06
2	8	18	650	Korbeels			0,19
2	8	18	260	blokkeels [twee maal opgenomen]			0,07
				Tezamen 9,377 M <sup>3</sup> ad f40.-	<b>375,08</b>		375,37
				Dakbeschot, vloeren, zolders enz geschaaf			
				en geploegt dik 23 m/m 55279 m <sup>2</sup> en 0.80 per M <sup>2</sup> :	442,22		442,23
				Panlatten en tengels tuinlatten	36,52		36,52
				Vloerribben 1,152 M <sup>3</sup> ad 50.-	57,60		57,60
17				Glasramen met gewoonglas per stuk 11.-	187,00		187,00
21				deurkozijnen met betimmere 4.60	96,60		96,60
				zolder en kelder trappen	36,00		36,00
				Dakverzierung	90,00		90,00
1				Voordeur	15,00		15,00
				Dak en kilgoten 25.55 M <sup>2</sup>	38,32		38,32
				Afvoerpijpen	10,00		10,00
				Pannendak 254,40 M <sup>2</sup> kruispannen en vorten	154,96		154,96
				spijkers en scharnieren	22,00		22,00
				Gesmeed ijzer	20,00		20,00
				Verfwerk en behangen	120,00		120,00
					<b>3703,88</b>		3815,04
				Berapen en dicht schuren 491,37 M <sup>2</sup>	73,70		73,71
				Plijsterwerk 195.50 M <sup>2</sup>	39,10		39,10
				Plijsterwerk Plavons 88 M <sup>2</sup>	66,00		66,00
				Cement bepleysteren 62 86 M <sup>2</sup>	47,14		47,15
				4 ijzere balke 4,10 lang 20 kilo per M 3.28 kilo			
				2 ijzere balken 900 lang 20 kilo per M 360 kilo			
				688 [kilo]	48,16		48,16
				Prevaat betimmering	6,00		6,00
				Voor timmerwerk afhangen deuren blinden enz	50,00		50,00
				Vloer keukens	30,00		30,00
				plinten stoellijsten	20,00		20,00
				Onverziene werkzaamheden	100,00		100,00
					<b>4183,98</b>		4295,15
				Word gebruikt de Huisbel			
				Voor alle opening de oude deuren			
				Voor de raame de blinden en de spalvrieje			
				de pomp en pomp-steen			
				de archietraven aan de kozijne en de raamgewrichten			
				Boven dien komt er noch af 5000 pannen f65.-			
				Steen 50.000 500.-			
				planken en ribben enz 150.-			
					f715.-		